

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont części wschodniej muru ogrodzeniowego kościoła pw. św.  
Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach  
ADRES INWESTYCJI: Chlewiska nr ewid. działki 1348, 2372, gm. Chlewiska  
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w  
Chlewiskach  
ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 2, 26- 510 Chlewiska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## MUR OGRODZENIOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: MUR OGRODZENIOWY</b>					
1		<b>REMONT MURU WCHODNIEGO</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0349-03 analogia	Rozebranie nakryw betonowych	m3		
		47,5 * 0,6 * 0,05	m3	1,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,425</b>
2 d.1	KNR 4-04 0203-07	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu z oczyszczeniem	m3		
		34,5 * 0,6 * 2,6	m3	53,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,820</b>
3 d.1	KNR 19-01 0701-03	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej	m2		
		13,0 * 2,2 * 2	m2	57,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,200</b>
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		56,0	m3	56,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,0</b>
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		56,0	m3	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
6 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	m3		
		56,0	m3	56,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,000</b>
7 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod ławy fundamentowe - beton B-10	m3		
		47,5 * 1,2 * 0,10	m3	5,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,700</b>
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - ławy fundamentowe	t		
		(47,5 * 8) * 0,888 * 0,001 + (400 * 3,2) * 0,222 * 0,001	t	0,622	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,622</b>
9 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe beton W8 B-20	m3		
		47,5 * 1,2 * 0,50	m3	28,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,500</b>
10 d.1	TZKNBK IV - 05	Ręczne oczyszczenie kamieni i cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły	szt.		
		(34,5 * 0,6) * 270 <szt/m3>	szt.	5 589,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 589,000</b>
11 d.1	KNR 19-01 0309-04	Ściany z kamienia piaskowca i cegły na zaprawie cementowo - wapiennej	m3		
		34,5 * 2,8 * 0,6	m3	57,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,960</b>
12 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	m2		
		72,0	m2	72,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
13 d.1	KNR 2-02 0219-05 analogia	Nakrywy muru o średniej grubości 8 cm - kamienne	m2		
		47,5 * 0,7	m2	33,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,250</b>
14 d.1	KNR 19-01 0326-20	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin	m2		

## MUR OGRODZENIOWY

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13,0 * 2,0 * 2	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
15 d.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2		
		13,0 * 2,0 * 2	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
16 d.1	KNR 19-01 0816-01 analogia	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, obrzutka /50% pow./ + 2 warstwy tynku (tynk wyrównawczy magazynujący sole + hydrofobowy tynk renowacyjny) analogia , materiały wg przyjętego systemu	m2		
		47,5 * 2,7 * 2	m2	256,500	
				RAZEM	256,500
17 d.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie pod malowanie	m2		
		47,5 * 2,7 + 47,5 * 0,65	m2	159,125	
				RAZEM	159,125
18 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych farbami silikatowymi - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		47,5 * 2,7 * 2	m2	256,500	
				RAZEM	256,500
<b>2</b>		<b>WYWIEZIEŃ ZIEMI OD STRONY PLACU KOŚCIELNEGO</b>			
19 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		47,5 * 2,5 * 2,2	m3	261,250	
				RAZEM	261,250
20 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 Krotność = 15	m3		
		47,5 * 2,5 * 2,2	m3	261,250	
				RAZEM	261,250
21 d.2	kalk. w asna	Koszt składowania ziemi Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	m3		
		47,5 * 2,5 * 2,2	m3	261,250	
				RAZEM	261,250
22 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie ścian fundamentowych dowiezionym piaskiem średnioziarnistym, warstwami, z ubiciem, po wykonaniu izolacji ścian	m3		
		47,5 * 2,5 * 2,2	m3	261,250	
				RAZEM	261,250
23 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów i zasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- III	m3		
		47,5 * 2,5 * 2,2	m3	261,250	
				RAZEM	261,250
<b>3</b>		<b>NIWELACJA TERENU OD STRONY FRONTOWEJ OGRODZENIA</b>			
24 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		47,5 * 2	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
25 d.3	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5	m2		
		95	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
26 d.3	KNR-W 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		95	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
27 d.3	KNR 2-01 0402-04	Humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m3		
		95 * 0,15	m3	14,250	
				RAZEM	14,250

## MUR OGRODZENIOWY

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	KNR 2-23 0207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha		
		0,001	ha	0,001	
				RAZEM	<b>0,001</b>
29 d.3	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m2		
		95	m2	95,000	
				RAZEM	<b>95,000</b>

## MUR OGRODZENIOWY

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTYORYS: MUR OGRODZENIOWY</b>						
1		<b>REMONT MURU WCHODNIEGO</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0349-03 analogia	Rozebranie nakryw betonowych	m3	47,5 * 0,6 * 0,05 = 1,425		
2 d.1	KNR 4-04 0203-07	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu z oczyszczeniem	m3	34,5 * 0,6 * 2,6 = 53,820		
3 d.1	KNR 19-01 0701-03	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej	m2	13,0 * 2,2 * 2 = 57,200		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	56,0		
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3	56,000		
6 d.1	kalk. własna	Oplata za składowanie odpadów Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	m3	56,000		
7 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod ławy fundamentowe - beton B-10	m3	47,5 * 1,2 * 0,10 = 5,700		
8 d.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - ławy fundamentowe	t	(47,5 * 8) * 0,888 * 0,001 + (400 * 3,2) * 0,222 * 0,001 = 0,622		
9 d.1	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe beton W8 B-20	m3	47,5 * 1,2 * 0,50 = 28,500		
10 d.1	TZKBNK IV - 05	Ręczne oczyszczenie kamieni i cegły z zaprawy wapiennej z wybraniem do odzysku i ułożeniem w koźły	szt.	(34,5 * 0,6) * 270 <sz/m3> = 5 589,000		
11 d.1	KNR 19-01 0309-04	Ściany z kamienia piaskowca i cegły na zaprawie cementowo - wapiennej	m3	34,5 * 2,8 * 0,6 = 57,960		
12 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	m2	72,000		
13 d.1	KNR 2-02 0219-05 analogia	Nakrywy muru o średniej grubości 8 cm - kamienne	m2	47,5 * 0,7 = 33,250		
14 d.1	KNR 19-01 0326-20	Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 z wykuciem spoin	m2	13,0 * 2,0 * 2 = 52,000		
15 d.1	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2	13,0 * 2,0 * 2 = 52,000		
16 d.1	KNR 19-01 0816-01 analogia	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, obrzutka /50% pow./ + 2 warstwy tynku (tynk wyrównawczy magazynujący sole + hydrofobowy tynk renowacyjny) analogia , materiały wg przyjętego systemu	m2	47,5 * 2,7 * 2 = 256,500		
17 d.1	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie pod malowanie	m2	47,5 * 2,7 + 47,5 * 0,65 = 159,125		
18 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych farbami silikatowymi - tynków gładkich bez gruntowania	m2	47,5 * 2,7 * 2 = 256,500		
<b>Razem dział: REMONT MURU WCHODNIEGO</b>						

## MUR OGRODZENIOWY

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>2</b>		<b>WYWIEZIENIE ZIEMI OD STRONY PLACU KOŚCIELNEGO</b>				
19 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3	47,5 * 2,5 * 2,2 = 261,250		
20 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 Krotność = 15	m3	47,5 * 2,5 * 2,2 = 261,250		
21 d.2	kalk. w asna	Koszt składowania ziemi Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska	m3	47,5 * 2,5 * 2,2 = 261,250		
22 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie ścian fundamentowych dowiezionym piaskiem średnioziarnistym, warstwami, z ubiciem, po wykonaniu izolacji ścian	m3	47,5 * 2,5 * 2,2 = 261,250		
23 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów i zasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- III	m3	47,5 * 2,5 * 2,2 = 261,250		
<b>Razem dział: WYWIEZIENIE ZIEMI OD STRONY PLACU KOŚCIELNEGO</b>						
<b>3</b>		<b>NIWELACJA TERENU OD STRONY FRONTOWEJ OGRODZENIA</b>				
24 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	47,5 * 2 = 95,000		
25 d.3	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 5	m2	95,000		
26 d.3	KNR-W 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	95,000		
27 d.3	KNR 2-01 0402-04	Humusowanie terenu ziemią roślinną pobraną z hałd wykonywane spycharkami 74 kW (100 KM)	m3	95 * 0,15 = 14,250		
28 d.3	KNR 2-23 0207-03	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie	ha	0,001		
29 d.3	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m2	95,000		
<b>Razem dział: NIWELACJA TERENU OD STRONY FRONTOWEJ OGRODZENIA</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						